

## REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ BUDYNKU KLASZTORU OO. KARMELITÓW W TRUTOWIE

## Elewacja północno-zachodnia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Elewacja północno-zachodnia</b>				
1	KNR 4-04 0803/01	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacją I - analogia - istniejące zadaszenie nad drzwiami  1,30*1,50	m2	1,950
			razem	m2 1,950
2	KNR 2-02 0925/01	Osfony okien oraz przypory od str. pół-zach. folią polietylenową  stolarka otworowa 1,00*1,36*17 1,10*2,20*1 1,00*1,60*1 (2,30+1,20)/2*6,40 (3,40*6,40)/2	m2	23,120
			m2	2,420
			m2	1,600
			m2	11,200
			m2	10,880
			razem	m2 49,220
3	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie  35,80*9,00 35,80*0,28 -1,00*1,36*17 -1,10*2,40*1 -1,00*1,90*1 (1,36+1,00+1,36)*17*0,20 (2,20+1,10+2,20)*1*0,20 (1,60+1,00+1,60)*1*0,20	m2	322,200
			m2	10,024
			m2	-23,120
			m2	-2,640
			m2	-1,900
			m2	12,648
			m2	1,100
			m2	0,840
			razem	m2 319,152
4	KNR 19-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 na ścianach i stropach bez zrywania otrzciniowania - analogia - tynki zewnętrzne w ilości 30% powierzchni elewacji  319,672*0,30	m2	95,902
			razem	m2 95,902
5	KNR 19-01 0807/02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy wapienno-cementowej na ścianach płaskich - z gotowej suchej mieszanki wapienno-cementowej wg projektu (Tynk Caparol Universal lub inny o porównywalnych parametrach technicznych)	m2	95,902
6	KNR K-17 0603/04	Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą w obiektach narażonych na działanie wilgoci beźciśnieniowej na powierzchniach pionowych - Analogia - zamknięcie rys pigmentową masą do napraw zarysowanych tynków elewacyjnych (Caparol Cap-elast Phase 1 lub inna o porównywalnych parametrach technicznych)  319,152	m2	319,152
			razem	m2 319,152
7	KNR K-17 0101/02	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - odgrzybianie podłoża budowlanych przez malowanie dwukrotne (Caparol Capatop lub inny o porównywalnych parametrach technicznych)  Pas elewacji ponad gruntem o wys. 1,7m 35,80*1,70	m2	60,860
			razem	m2 60,860
8	KNR 19-01 0629/03	Roboty odgrzybienioe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5,0m2	m2	60,860
9	KNR K-17 0501/04	Gruntowanie tynków na ścianach przy renowacji starego budownictwa - przygotowanie do szpachlowania (Caparol Capasol LF Konzentrat lub inny o porównywalnych parametrach technicznych)	m2	319,152
10	KNR K-17 0501/01	Szpachlowanie tynków na ścianach przy renowacji starego budownictwa - ściany (Caparol Fassaden Feinspachtel P lub inna o porównywalnych parametrach technicznych gr. 2mm)  322,20 -1,00*1,36*17 -1,10*2,40*1 -1,00*1,90*1	m2	322,200
			m2	-23,120
			m2	-2,640
			m2	-1,900
			razem	m2 294,540
11	KNR K-17 0501/03 (dopłata 2x)	Szpachlowanie tynków przy renowacji starego budownictwa - dodatek za 1mm pogrubienia szpachli (szpachla jak wyżej)	m2	294,540

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ BUDYNKU KLASZTORU OO. KARMELITÓW W TRUTOWIE  
 Elewacja północno-zachodnia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR K-17 0501/02	Szpachlowanie tynków na sufitach przy renowacji starego budownictwa - analogia - gzyms i ościeża (szpachla jak wyżej gr. 2mm)  35,80*0,28 (1,36+1,00+1,36)*17*0,20 (2,20+1,10+2,20)*1*0,20 (1,60+1,00+1,60)*1*0,20	m2 m2 m2 m2	10,024 12,648 1,100 0,840
		razem	m2	24,612
13	KNR K-17 0501/03 (dopłata 2x)	Szpachlowanie tynków przy renowacji starego budownictwa - dodatek za 1mm pogrubienia szpachli (szpachla jak wyżej)	m2	24,612
14	KNR K-17 0501/06	Malowanie tynków renowacyjnych na ścianach przy renowacji starego budownictwa (Caparol Sylitol-NQG lub inna o porównywalnych parametrach technicznych)	m2	319,152
15	KNR-W 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych pełnościennych - opierzenie przypory z blachy na rąbek stojący (wsp. do R=1,3) - część widoczna od strony elewacji północno-zachodniej  (2,30+1,20)/2*6,40 (3,40*6,40)/2	m2 m2	11,200 10,880
		razem	m2	22,080
16	KNR-W 7-12 0201/01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi i olejnymi konstrukcji stalowych pełnościennych - jak wyżej	m2	22,080
17	KNR-W 7-12 0213/01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych pełnościennych - jak wyżej - farby do powierzchni ocynkowanych - malowanie 2-krotne	m2	22,080
18	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych  1,00*1,36*7	m2	9,520
		razem	m2	9,520
19	KNR 4-01 1209/13	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2	szt	17,000
20	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m  elewacja północno-zachodnia 35,80*9,00	m2	322,200
		razem	m2	322,200
21	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  1,10*2,40*1 1,00*1,90*1	m2 m2	2,640 1,900
		razem	m2	4,540
22	KNR 2-02 1613/01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przysięcnych o wysokości do 10m	m2	322,200
23	NNRNKB 8 1625/01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	322,200
24	Analiza własna	Eksploatacja rusztowań zgodnie z pkt. 5.15 oraz tabl. 9923 Lp. 1 i tabl. 9924 Lp. 1 założeń szczegółowych do rozdziału 16 KNR 2-02  810,608/(6*0,84)	m-g	160,835
		razem	m-g	160,835
25	KNR 19-01 0118/13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładkowymi na odległość do 1km  95,902*0,025	m3	2,398
		razem	m3	2,398
26	KNR 19-01 0118/14 (dopłata 16x)	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładkowymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km	m3	2,398
27	Analiza własna	Koszt składowania i utylizacji materiałów z rozbiórek zasypek	m3	2,398

Przedmiar

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ BUDYNKU KLASZTORU OO. KARMELITÓW W TRUTOWIE  
Elewacja północno-zachodnia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,398	m3	2,398
			razem	m3 2,398

*Załącznik*  
*Przedmiar*

*R*

KLASZTOR OO. KARMELITÓW  
ul. ...  
Trutów